

「ふくい桜マラソン 2026」仮設トイレ設置等業務仕様書

1 委託業務名称

「ふくい桜マラソン 2026」仮設トイレ設置等業務

2 ふくい桜マラソン大会概要

開催日時：令和8年3月29日(日) 雨天決行

■マラソン	8:30 第1ウェーブスタート
	8:40 第2ウェーブスタート
■5km	9:15 スタート
■1.5km	9:30 スタート

定員：計 15,000 人（マラソン 13,200 人、5km1,300 人、1.5km500 人）

コース（マラソン）：

【スタート】福井駅前・大名町交差点→さくら通り→松本通り→新九頭竜橋→
フェニックス通り→丸岡城→森田駅付近→九頭竜川堤防→高屋橋→明治橋→
日光橋→狐川堤防→9.98 スタジアム→明治橋通り（足羽山）→足羽川堤防→
【フィニッシュ】大名町交差点付近

ボランティア等運営スタッフ数：約 5,000 人

3 委託業務内容

(ア) 仮設トイレの設置等に関する業務一式

別途定める「ふくい桜マラソン 2026 仮設トイレ等設置一覧表」等に基づき仮設トイレ等の搬入、設置および撤去を行うこと。また、給水およびし尿汲取り、運搬ならびに処理についても、本委託業務に含むものとする。

(イ) し尿汲取り量記録

(ウ) 委託者が別に用意する「協賛社露出物」の仮設トイレへの貼付

(エ) その他、仮設トイレ設置等に関し必要な業務

4 特記事項

(ア) 令和8年3月28日(土)までに仮設トイレ等の設置を完了させること。

なお、設置の際は転倒防止措置を講ずること。

(イ) 「ふくい桜マラソン 2026 仮設トイレ設置一覧表」に基づき、仮設トイレ等については、令和8年3月30日(月)までに撤去を完了させること。

(ウ) 仮設トイレおよび仮設洗面台の設置ならびに撤去については、令和8年3月26日(木)から同月28日(土)までの間および3月29日(日)から同月31日(月)までの間、委託者が別に指定する場所に仮置きすることができるものとする。

(エ) 仮設トイレ等が設置できるように予定地の状態を整え、設置前の状況を写真等で記録すること。

- (オ) 仮設トイレ等の設置時に給水を済ませ、直ちに使用できるように準備すること。
- (カ) 「ふくい桜マラソン 2026 仮設トイレ等設置一覧表」に基づき、使用対象者（男、女、兼用等）の表示およびトイレ番号の表示を施すこと。（スタート・フィニッシュ会場およびマラソンコース上設置の仮設トイレ）
- (キ) 「ふくい桜マラソン 2026 仮設トイレ等設置一覧表」に基づき、必要な消耗品等を調達し設置すること。また、消毒スタンド等も併せて調達すること。なお消耗品等については、設置時に各箇所の一歩右側のトイレ内に入れておくものとする。
- (ク) 小便器を除く仮設トイレには、サニタリーボックス（各 1 個）を設置すること。サニタリーボックスは中身が見えない袋等を用いること。
- (ケ) 仮設トイレ等の水が不足した場合に対応できるよう、予備ポリタンク等を設置すること。
- (コ) 仮設トイレが詰まり等で使用不可となった場合、「使用禁止」等のテープを貼り、一目で分かるよう粘着テープ等を用意すること。
- (サ) 仮設トイレの設置後には、大会当日まで使用されないよう扉をロープ等により固定しておくこと。
- (シ) 仮設トイレの不具合等に対応するため、大会当日には以下の場所・時間帯に 1 名以上のスタッフを配置すること。
- スタート・フィニッシュ会場（福井市中央公園） 7:00～16:00
- (ス) 仮設トイレ等の撤去時には、適宜清掃を行うなど、設置箇所の清潔保持に留意すること。
- (セ) 大会終了後、仮設トイレ等の設置後および撤去後の写真を添付した報告書を、別途電子ファイルにて提出すること。
- (ソ) 作業実施において、設置場所への汚損、損傷等があった場合は、受託者の責において処置し、委託者へ報告すること。

5 仕様について

区分	和式便器
仕様	・ペダル式軽水洗（便槽付） ・完全個室型
用途	大小兼用
ポンプ排出量※	1 8 0 c c
水タンク容量※	6 0 L
便タンク容量※	3 2 0 L
その他	水の補給が容易に行える構造であること。

※の内容については、目安であるので、この数値でなくとも構わないが、同程度の能力を有するものであること。

区分	洋式便器
仕様	・ペダル式軽水洗（便槽付） ・完全個室型
用途	大小兼用
ポンプ排出量※	1 8 0 c c
水タンク容量※	5 0 L
便タンク容量※	3 2 0 L
その他	水の補給が容易に行える構造であること。

※の内容については、目安であるので、この数値でなくとも構わないが、同程度の能力を有するものであること。

区分	小便器
仕様	ペダル式ストール軽水洗（便槽付）
用途	男性専用小使用
便タンク容量※	3 2 0 L
その他	扉付であること。

※の内容については、目安であるので、この数値でなくとも構わないが、同程度の能力を有するものであること。

区分	PE 手洗いユニット
仕様	貯留式
給水（清水）タンク容量※	8 0 L
排水タンク容量※	2 2 0 L
その他	

※の内容については、目安であるので、この数値でなくとも構わないが、同程度の能力を有するものであること。

仮設トイレ等必要数	・仮設トイレ 4 1 9 基 （和式便器 3 1 4 基、洋式便器 9 基、小便器 9 6 基） ・PE 手洗いユニット 1 5 台
-----------	---

6 本契約にかかる費用について

- （ア） 契約日から仮設トイレ等を搬入するまでの期間は準備期間とする。受託者の責任と負担により行うものとし、これにかかるレンタル料は一切発生しないものとする。
- （イ） し尿汲み取りに係る経費は、大会終了後、受託者がし尿汲取り業者へ支払うこととする。業務の遂行に関しては、関係法令等を遵守すること。

7 留意事項等

- (ア) 指示系統が明確であり、緊急の事態等に素早い対応ができる体制をすること。
- (イ) 業務の遂行に当たっては、安全管理を徹底し、事故防止に努めること。また、委託者と綿密な情報交換を行うとともに、委託者の指示に従うこと。
- (ウ) 業務実施中、設営に関する苦情等の事案が発生した場合は適切に対応すること。また、対応が困難な場合は、速やかに委託者に報告し、対応方針等の指示を受け対応すること。
- (エ) 本業務は本仕様に基づき実施することを基本とするが、本仕様に定めのない事項または同内容を変更して実施する場合は、委託者と協議のうえ実施すること。特に別紙「ふくい桜マラソン 2026 仮設トイレ等設置一覧表」から設置台数の増減や設置場所の変更に、適宜応じること。

8 その他

- (ア) 設置場所の使用許可等の申請に関しては委託者が行う。
- (イ) 上記委託業務の実施にあたっては、ふくい桜マラソン実行委員会事務局の指示に従うこと。

ふくい桜マラソン2026 仮設トイレ等設置一覧表

マラソンコース上仮設トイレ設置箇所																
#	設置箇所	設置基数	便器			距離 (km)	区間距離 (km)	コースに対す る位置	コーン	コーンパー	消毒液/ スタンド	設置日 (予定)	撤去日 (予定)	トイレ数2025大会比		備考
			和式	洋式	男性用									和&洋	小便器	
1	福井地方裁判所	10	10	0	0	1.3	－	左	9	4	●	3月28日	3月29日	－	－	
2	順化小学校・公民館	10	10	0	0	1.6	0.3	右	17	7	●	3月28日	3月30日	+3	-3	
3	福井県国際交流会館駐車場	20	12	0	8	2.1	0.5	右	12	7	●	3月28日	3月30日	-3	+3	
4	えちぜん鉄道車両倉庫出入口	12	12	0	0	3.6	1.5	左	20	16	●	3月28日	3月29日	+2	－	
5	サブリ福井営業所	10	10	0	0	5.4	1.8	左	4	2	●	3月28日	3月29日	+3	-3	
6	YKKAP福井支店南側市道	8	6	0	2	6.8	1.4	左	－	－	●	3月27日	3月30日	－	－	
7	上野本町交差点	9	7	0	2	8.5	1.7	右	－	－	●	3月28日	3月29日	-1	+2	
8	竹野建設	6	4	0	2	9.8	1.3	右	－	－	●	3月28日	3月29日	-2	+2	
9	松岡満運輸	8	8	0	0	12.4	2.6	左	－	－	●	3月28日	3月29日	+2	－	
10	坂井市役所丸岡支所	10	10	0	0	15.1	2.7	左	－	－		3月28日	3月29日	+3	-3	手洗い
11	福井信用金庫横地支店	7	7	0	0	18.1	3.0	右	－	－	●	3月28日	3月29日	－	－	
12	森田中学校交差点	10	10	0	0	20.1	2.0	左	－	－	●	3月28日	3月29日	－	－	
13	福井北商工会	8	4	0	4	21.1	1.0	左	－	－	●	3月28日	3月29日	－	+2	
14	川端製紙前	4	4	0	0	22.9	1.8	右	－	－	●	3月28日	3月29日	－	－	
15	えちぜん鉄道中角駅	9	6	0	3	23.9	1.0	右	7	6	●	3月28日	3月29日	－	－	
16	防災ステーション入口(高屋橋南詰)	7	7	0	0	26.6	2.7	左	5	4	●	3月28日	3月29日	+2	－	点滅灯5個
17	福井県立武道館	10	7	0	3	29.2	2.6	右	9	8		3月27日	3月30日	－	－	手洗い
18	明治橋西(廣部硬器前交差点)	6	4	2	0	30.6	1.4	左	－	－	●	3月28日	3月29日	+2	－	
19	福井市西体育館	4	3	1	0	33.4	2.8	左	－	－	●	3月27日	3月30日	－	－	
20	社北小学校	5	3	2	0	35.4	2.0	右	3	－	●	3月27日	3月30日	+1	－	
21	福井運動公園第4駐車場	6	2	2	2	36.6	1.2	右	－	－	●	3月27日	3月30日	－	－	
22	福井運動公園北門	5	4	1	0	38.5	1.9	左	－	－	●	3月27日	3月30日	+2	-1	
23	福井競輪駐車場	3	2	1	0	40.0	1.5	左	－	－	●	3月27日	3月30日	+1	-1	
187			152		9	26			86	54						

スタート・フィニッシュ会場仮設トイレ設置箇所 / シャトルバス乗降所													
#	設置箇所	設置基数	便器			手洗いユニット	コーン	コーンパー	設置日	撤去日	トイレ数2025大会比		備考
			兼用	男性用	女性用						和式	男小用	
1	福井県庁前広場	20	15	5	0	2	67	64	3月28日	3月29日	－	－	
2	大原学園東側駐車場	45	25	0	20	2	113	109	3月27日	3月29日	+5	－	
3	旧ハビライン福井事務所駐車場	10	0	10	0	1	40	38	3月27日	3月29日	－	-2	
4	福井県農業会館駐車場	40	25	15	0	2	99	93	3月28日	3月29日	－	－	
5	中央公園北東側	40	0	40	0	2	91	88	3月27日	3月30日	－	－	
6	中央公園中央北側	50	50	0	0	2	107	104	3月27日	3月30日	－	－	
7	中央公園北西側	25	0	0	25	2	66	63	3月27日	3月30日	-5	－	
8	福井県立大学永平寺キャンパス	2	2	0	0	消毒液スタンド			3月27日	3月30日	-1	-2	
232			117	70	45	13	583	559					

トイレ合計	設置基数	便器		
		和式	洋式	小便器
	419	314	9	96
【参考】2025大会	412	309	0	103

Ver2(6/13)

物品一覧			
#	品目	数量	備考
1	仮設トイレ(和式)	314	型番:AUG-1J+BC37N
2	仮設トイレ(小便器)	96	扉付希望。HP上で扉付小便器の規格が発見できず型番不明。
3	仮設トイレ(洋式)	9	AUG-FDJ(1JN)+BC37N
4	手洗いユニット	15	スタート・フィニッシュ会場および坂井市役所丸岡支所、県立武道館
5	コーン(赤)	583	スタート・フィニッシュ会場に用いる
6	コーン(緑)	86	マラソンコースに用いる
7	コーンウエイト	669	
8	コーンパー(黒黄)	559	スタート・フィニッシュ会場に用いる
9	コーンパー(緑白)	54	マラソンコースに用いる
10	ゴムマット(0.5m×2m)	26	福井市中央公園中央北側養生用(過去実績から数量を算出)
11	給水用ポンプ	6	洋式トイレのタンクに給水するためのポンプ(給油等に用いるもの、電池を入れた上で配置)
12	消毒液スタンド	22	手洗いユニットの無いコース上のトイレに設置
13	ポリタンク	19	洋式トイレ設置個数および中央公園へ。(洋式トイレ9個+中央公園10個)
14	使用禁止テープ	20	コーストイレ20箇所分(仮設トイレ5基以上の箇所)
15	使用禁止ラミネート	3	仮設トイレ4基以下設置箇所
16	男女表示	419	トイレ扉に貼付する。男女(和)、男女(洋)、女、男(小)の4種、会場、コースともに貼付。
17	トイレ番号表示	419	男女表示と合わせることで可。
18	トイレトペーパー (シングル希望)	1815	和式5個(予備含む)
19			会場予備200個
20	サニタリーボックス	393	和式、洋式へ各1個および予備70個
21	点滅灯	5	防災ステーション入口(高屋橋南詰)で用いる
22	ポリ袋(30L)	46	マラソンコース各箇所に2枚ずつ
23	ビニール手袋(100枚入り)	23	マラソンコース各所に1箱ずつ
24	火ばさみ	23	マラソンコースに用いる

No.12 給水用ポンプについて



左図のような自動ポンプを準備すること。